

	ceramicade de muro de cocina	1.50	m2			-	
				SUB-TOTAL			-
	VENTANAS						
	VENTANAS 0.8X1.5	3.00	UD			-	
	VENTANAS 0.8X.6	5.00	UD			-	
				SUB-TOTAL			-
	PUERTAS						
	PUERTA PRINCIPAL ELECTRONICA 1X2.1	1.00	UD			-	
	PUERTA DE LA SALA CORREDIZA 2X2.2	1.00	UD			-	
	PUERTAS	12.00	OD			-	
				SUB-TOTAL			-
	BAÑO						
	BIDE	1.00	UD			-	
	INODORO	2.00	UD			-	
	LAVAMANOS CON ESPEJOS	1.00	UD			-	
				SUB-TOTAL			-
SUB - TOTAL GASTOS DIRECTOS ----- >							\$0.00
	GASTOS INDIRECTOS						
	DIRECCION TECNICA	10%	CD		\$	-	
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2%	CD		\$	-	
	SUPERVISION	5%	CD		\$	-	
	SEGUROS Y FINANZAS	1%	CD		\$	-	
	PENSION Y JUBILACION	1%	CD		\$	-	
	TRANSPORTE	2%	CD		\$	-	
	ITBIS	18%	DT		\$	-	
	CODIA	0.1%	CD		\$	-	
TOTAL GASTOS INDIRECTOS							\$0.00
GASTO TOTAL							\$1,500,000.00
TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO ----- >							



PALACIO MUNICIPAL LA VICTORIA

Calle General J. Molina Diaz, Barrio de los oficiales #5, La Victoria, Distrito Municipal, SDN, R.D.

PRESUPUESTO 'Reparación, Cancha de Baloncesto en el 20, de Maricao

LOTE 02-2025

DIRECCION: Maricao, en el 20, seccion Mal Nombre.

PRESUPUESTO: No.02

MUNICIPIO: Distrito Municipal La Victoria

FECH: 16/02/2026

No.	PARTIDA	CANT.	UD	PU	SUB-TOTAL	TOTAL
2	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2	ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO CON RETRO Y RODILLO	2.00	HR		\$0.00	
				Sub-Total		\$0.00
3	HORMIGON ARMADO					
3	LOSA DE CANCHA CON MALLA ELETROSOLDADAS DE 0.15	65.09	M3		\$0.00	
				Sub-Total		\$0.00
5	PINTURA					
5	PINTURA ACRILICA	5	UD		\$0.00	
5	LIMPIEZA FINAL	1	PA		\$ -	
				Sub-Total		\$0.00
	TOTAL GASTOS DIRECTOS					\$0.00
	GASTOS INDIRECTOS					
	DIRECCION TECNICA	10%	CD		\$0.00	
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2%	CD		\$0.00	
	SUPERVISION	5%	CD		\$0.00	
	SEGUROS Y FINANZAS	1%	CD		\$0.00	
	PENSION Y JUBILACION	1%	CD		\$0.00	
	TRANSPORTE	2%	CD		\$0.00	
	ITBIS	18%	CD		\$0.00	
	CODIA	0.10%	CD		\$0.00	
	TOTAL GASTOS INDIRECTOS					\$0.00
	GASTO TOTAL					\$ 800,000.00



Distrito Municipal La Victoria

Calle General J. Molina Diaz, Barrio de los oficiales #5, La Victoria, Distrito Municipal, SDN, R.D.

PRESUPUESTO ' ' PARADOR FOTOGRAFICO MARICAO, EL 20

LOTES 08-2026

DIRECCION: MARICAO, EL 20

PRESUPUESTO: No.08

MUNICIPIO: Distrito Municipal La Victoria

FECHA: 16/02/2026

No.	PARTIDA	CANT.	UD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
1.00	PRELIMINAR					
1.04	Limpieza de area (Remocion de Capa vegetal, corte de arboles)	3.23	M3		\$0.00	
1.05	Relleno Compactado	4.65	M3		\$0.00	
1.06	Nivelacion de Terreno	5.20	M3		\$0.00	
1.07	Bote de Material	5.00	VIAJE		\$0.00	
				Sub-Total		\$0.00
2.00	MOV. TIERRA					
2.01	Excavacion en zapata de muros	4.32	M3		\$0.00	
2.02	Relleno de reposicion	0.72	M3		\$0.00	
2.03	Bote de Material	3.60	M3		\$0.00	
				Sub-Total		\$0.00
3.00	HORMIGON ARMADO EN :					
3.02	Zapata de Muros 4"	0.51	M3		\$0.00	
3.03	Zapata de Muros 6"	1.32	M3		\$0.00	
3.04	Losa de Asiento p/letrero	0.44	M3		\$0.00	
				Sub-Total		0.00
4.0	MUROS DE BLOQUES Y ENCACHE					
4.01	Muros de Bloques 4"	5.87	M2		0.00	
4.02	Muros de Bloques 6'	13.57	M3		0.00	
				Sub-Total		0.00
5.0	TERMINACION DE SUPERFICIE					
5.01	Pañete General	18.80	M2		\$0.00	
5.02	Cantos	22.90	ML		\$0.00	
				Sub-Total		0.00
6.0	PINTURA					
6.01	Pintura base blanca (economica)	20.00	M2		\$0.00	
6.02	Pintura Acrilica	20.00	M2		\$0.00	
				Sub-Total		\$0.00

7.0	INST. ELECTRICAS					
7.01	Luminaria tipo globo (Incluye Poste)	4.00	UD		\$0.00	
7.02	Luminaria Proyectadas	4.00	UD		\$0.00	
7.03	Alimentacion electrica (incluye: Caja Breaker 4-8 , Acometida electrica , circuito de alimentacion , etc)	1.00	P.A		\$0.00	
				Sub-Total		\$0.00
9.0	PISOS					
9.01	Piso rustico (Malla electrosoldada, e = 0.10m)	30.0	M2		\$0.00	
				Sub-Total		\$0.00
10.0	ACERAS Y CONTENES					
10.01	Contenes	40	ML		\$0.00	
10.02	Aceras	40	M2		\$0.00	
				Sub-Total		\$0.00
11.0	MISCELANEOS					
11.01	Paisajismo	1.00	P.A		\$0.00	
11.03	Corte de letras para el parafor		PA		\$0.00	
				Sub-Total		\$0.00
11.0	ACTIVIDAD FINAL					
10.01	Limpieza Final y Bote	1.00	P.A.		\$0.00	
				Sub-Total		\$0.00
	TOTAL GASTOS DIRECTOS					\$0.00
	GASTOS INDIRECTOS					
	DIRECCION TECNICA	10%	CD		\$0.00	
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2%	CD		\$0.00	
	SUPERVISION	5%	CD		\$0.00	
	SEGUROS Y FINANZAS	2.5%	CD		\$0.00	
	PENSION Y JUBILACION	1%	CD		\$0.00	
	TRANSPORTE	1%	CD		\$0.00	
	ITBIS	18%	DT		\$0.00	
	CODIA	0.01%	CD		\$0.00	
	TOTAL GASTOS INDIRECTOS					\$0.00
	GASTO TOTAL					\$1,000,000.00



Distrito Municipal La Victoria
Departamento de Ingenieria

Calle General J. Molina Diaz, Barrio de los oficiales #5, La Victoria, Distrito Municipal, SDN, R.D.

PRESUPUESTO: ACONDICIONAMIENTO DE ENTRADA PRINCIPAL ESCUELA BASICA CANDIDO CLASE PEÑA

LOTE-07

DIRECCION: Calle La Esperanza, #9, Hacienda Estrella, La Victoria, Sto. Dgo. Norte.

PRESUPUESTO: No.07

MUNICIPIO: Distrito Municipal La Victoria

FECHA: 16/02/2026

No.	PARTIDA	CANTIDAD	UD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
2.00	HORMIGON ARMADO					
2.01	Zapata de muros nuevos	3.20	m3		-	
2.02	Zapatas aisladas de columnas Z1 (C3)	3.37	m3		-	
2.03	Viga de amarre (0.30 x 0.20)m	5.39	m3		-	
2.04	Columnas (C7) 0.20 x 0.30	2.25	m3		-	
				SUB-TOTAL		-
3.00	MUROS DE BLOQUES					
3.01	Bloques de 8" BNP	15.42	m2		-	
3.02	Bloques de 8" SNP	25.71	m2		-	
				SUB-TOTAL		-
4.00	PAÑETE EN MUROS DONDE COLOCA LADRILLOS					
4.01	Pañete cara exterior (donde van ladrillos)	19.20	m2		-	
4.02	Pañete y fraguache en viga	9.60	m2		-	
4.03	Pañete en columnas	15.36	m2		-	
4.04	En viga	16.00	ml		-	
4.05	En columnas	36.00	ml		-	
				SUB-TOTAL		-
5.00	REVESTIMIENTO DE LADRILLOS					
5.01	Ladrillos 1x4x8 en la puerta principal	19.25	m2		-	
5.02	Revestimiento de ladrillos en área de columnas	5.76	m2		-	
				SUB-TOTAL		-
6.00	PINTURA BASE Y ACRILICA					
6.01	En muros violinados	19.21	m2		-	
6.02	En columnas y vigas	32.64	ml		-	
				SUB-TOTAL		-
7.00	MISCELANEOS					
7.01	Suministro e instalacion de puerta de metal con puerta peatonal y riel de corredera	1.00	und.		-	
				SUB-TOTAL		-
SUB - TOTAL GASTOS DIRECTOS ----->						\$0.00
	GASTOS INDIRECTOS					
	DIRECCION TECNICA	10%	CD		\$ -	
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2.0%	CD		\$ -	
	SUPERVISION	5%	CD		\$ -	
	SEGUROS Y FINANZAS	1%	CD		\$ -	
	PENSION Y JUBILACION	1%	CD		\$ -	
	TRANSPORTE	2%	CD		\$ -	
	ITBIS	18%	DT		\$ -	

	CODIA	0.1%	CD		\$	-	
	TOTAL GASTOS INDIRECTOS					\$	-
	GASTO TOTAL					\$	500,000.00
	TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO ----- >						



Distrito Municipal La Victoria

Calle General J. Molina Diaz, Barrio de los oficiales #5, La Victoria, Distrito Municipal, SDN, R.D.

PRESUPUESTO ' ' PARADOR FOTOGRAFICO CRUCE DE LA BOMBA

LOTES 09-2025

DIRECCION: CRUCE DE LA BOMBA, EN GUANAMA

PRESUPUESTO: No.09

MUNICIPIO: Distrito Municipal La Victoria

FECHA: 16/02/2026

No.	PARTIDA	CANT.	UD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
1.00	PRELIMINAR					
1.05	Relleno Compactado	30.00	M3		\$0.00	
1.06	Nivelacion de Terreno	3.00	hr		\$0.00	
				Sub-Total		\$0.00
2.00	MOV. TIERRA					
2.01	Excavacion en zapata de muros	4.32	M3		\$0.00	
2.02	Relleno de reposicion	0.72	M3		\$0.00	
2.03	Bote de Material	1.50	M3		\$0.00	
				Sub-Total		\$0.00
3.00	HORMIGON ARMADO EN :					
3.03	Zapata de Muros 6"	1.40	m3		\$0.00	
				Sub-Total		0.00
4.0	MUROS DE BLOQUES					
4.02	Muros de Bloques 6'	3.50	m2		0.00	
				Sub-Total		0.00
5.0	TERMINACION DE SUPERFICIE					
5.01	Pañete General	80.00	M2		\$0.00	
5.02	Fraguache	160.00	m2		\$0.00	
				Sub-Total		0.00
6.0	PINTURA					
6.01	Pintura base blanca (economica)	48.00	M2		\$0.00	
6.02	Pintura Acrilica	43.00	M2		\$0.00	
				Sub-Total		\$0.00
7.0	INST. ELECTRICAS					
7.02	Luminaria Proyectadas	4.00	UD		\$0.00	



Distrito Municipal La Victoria

Calle General J. Molina Diaz, Barrio de los oficiales #5, La Victoria, Distrito Municipal, SDN, R.D.

PRESUPUESTO "SALA CAPITULAR 3RA ETAPA"

LOTE-11-2026

DIRECCION: C/Gral. Antonio J. Molina Diaz, Barrio de los Oficiales #5

PRESUPUESTO: No.11

MUNICIPIO: Distrito Municipal La Victoria

FECHA: 16/02/2026

No.	PARTIDA	CANTIDAD	UD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
3.00	HORMIGON ARMADO EN :					
3.06	Losa de piso H.A e = 0.12 m	7.94	M3		-	
				SUB-TOTAL		-
4.00	TERMINACION DE SUPERFICIE					
4.01	Pañete de superficie	107.98	M2		-	
4.02	Fraguache	107.98	M2		-	
4.03	CantoS General	50.00	ML		-	
				SUB-TOTAL		-
13.00	TERMINACIÓN DE TECHO					
13.01	Fino de techo plano Y antepecho	57.50	M2		-	
13.02	Imperm. Tela Asfáltica De 4Mm (Granular)	57.50	M2		-	
13.03	Zabaleta de techo plano	23.00	ML		-	
13.05	Gotero Colgante	7.94	ML		-	
				SUB-TOTAL		-
	PINTURA					
	pintura base	3.00	ud		-	
	pintura acrílica	3.00	ud		-	
				SUB-TOTAL		-
	MURO ALIGERADO					
	muro de scheerock	46.80	m2		-	
				SUB-TOTAL		-
	ELECTRICIDAD					
	Electricidad general	1.00	PA		-	
				SUB-TOTAL		-
	PORCELANATO					
	piso de porcelanato 6x6	96.00	m2		-	
	ceramica de muro de baño	26.30	m2		-	



Distrito Municipal La Victoria

Calle General J. Molina Diaz, Barrio de los oficiales #5, La Victoria, Distrito Municipal, SDN, R.D.

PRESUPUESTO: **Construcción Play de baseball en Mata Mamon (Terminación)**

LOTE-12

DIRECCION: EN MATA MAMON

PRESUPUESTO: No. 12

MUNICIPIO: Distrito Municipal La Victoria

FECHA: 16/02/2026

No.	PARTIDA	CANTIDAD	UD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
1.00	PRELIMINAR					
1.01	Replanteo	15.00	M2		-	
				SUB-TOTAL		-
2.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2.03	Relleno compactado	1.10	M3		-	
2.06	Relleno de reposición	1.10	M3		-	
				SUB-TOTAL		-
3.00	HORMIGON ARMADO EN :					
	Viga de Amarre (0.15X0.15), 2 Ø 3/8" +2Ø 3/8, Est. Ø3/8" @ 0.20, Hormigon 210 kg/m3 (muro superior piso)	0.63	M3		-	
	Losa de piso e=.10	24.70	m2		-	
	losa de teccho e=0.12	24.00	m2		-	
				SUB-TOTAL		-
5.00	MUROS DE BLOQUES					
5.01	Bloque de 6" SNP Ø 3/8"@ 0.45m	5.15	M2		-	
				SUB-TOTAL		-
	PAÑETE					
	FRAGUACHE	101.99	M2		-	
	PAÑETE	101.99	M2		-	
				SUB-TOTAL		-
	PINTURA					
	PINTURAS ACRILICA	3.00	GLS		-	
	PINTURA PRIMER	2.00	GLS		-	
				SUB-TOTAL		-
	ELECTICIDAD					
	ELETRICIDAD	1.00	PA		-	

				SUB-TOTAL		-
SUB - TOTAL GASTOS DIRECTOS ----- >						\$0.00
	GASTOS INDIRECTOS					
	DIRECCION TECNICA	10%	CD		\$0.00	
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2%	CD		\$0.00	
	SUPERVISION	5%	CD		\$0.00	
	SEGUROS Y FINANZAS	1%	CD		\$0.00	
	PENSION Y JUBILACION	1%	CD		\$0.00	
	TRANSPORTE	2%	CD		\$0.00	
	ITBIS	18%	DT		\$0.00	
	CODIA	0.1%	CD		\$0.00	
	TOTAL GASTOS INDIRECTOS					\$0.00
	GASTO TOTAL					\$660,800.00
TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO ----- >						



PALACIO MUNICIPAL LA VICTORIA

Calle General J. Molina Díaz, Barrio de los oficiales #5, La Victoria, Distrito Municipal, SDN, R.D.

PRESUPUESTO: "Construcción Cancha de Baloncesto en Ferregu"

LOTE 01-2026

DIRECCION: Ferregu

PRESUPUESTO: No.01

MUNICIPIO: Distrito Municipal La Victoria

FECH: 16/02/2026

No.	PARTIDA	CANT.	UD	PU	SUB-TOTAL	TOTAL
1	MOVIMIENTO DE TIERRA					
1	LIMPIEZA DEL TERRENO	1.00	HR		\$0.00	
					Sub-Total	\$0.00
2	HORMIGON ARMADO					
2	LOSA DE CANCHA , DE 0.05	25.50	M3		\$0.00	
					Sub-Total	\$0.00
3	PAÑETE					
3	PAÑETE EN LOS SIETES	17.08	M2		\$0.00	
3	CANTOS	56.84	ML		\$0.00	
					Sub-Total	\$0.00
4	MISCELANIO					
4	INSTALACION DE 2 TABLEROS	2	UDS		\$0.00	
4	INSTALACION DE MALLA CICLONICA DE VOLLEYBALL	2	UDS		\$0.00	
					Sub-Total	\$0.00
5	PUERTAS					
5	PUERTA DE MALLA CICLONICA	1	UD		\$0.00	
					Sub-Total	\$0.00
6	GRADA					
6	ZAPATA DE MURO	2.7	M3		\$0.00	
6	LOSA DE ASIENTOS AFICIONADOS	0.99	M3		\$0.00	
6	VIGA DE AMARRE	5.1	M3		\$0.00	
6	MURO DE 6"	8.23	M2		\$0.00	
6.1	PAÑETE DE MURO	34.70	M2		\$0.00	
					Sub-Total	\$0.00
5	PINTURA					
5	PINTURA ACRILICA	10	UD		\$0.00	
5	LIMPIEZA FINAL	1	PA		\$ -	
					Sub-Total	\$0.00
	TOTAL GASTOS DIRECTOS					\$0.00

GASTOS INDIRECTOS						
DIRECCION TECNICA	10%	CD		\$0.00		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	2%	CD		\$0.00		
SUPERVISION	5%	CD		\$0.00		
SEGUROS Y FINANZAS	1%	CD		\$0.00		
PENSION Y JUBILACION	1%	CD		\$0.00		
TRANSPORTE	2%	CD		\$0.00		
ITBIS	18%	CD		\$0.00		
CODIA	0.10%	CD		\$0.00		
TOTAL GASTOS INDIRECTOS					\$0.00	
GASTO TOTAL					\$700,000.00	



PRESUPUESTO: Reparación de Funeraria, instalación Sanitaria y integración de la cocina de la Victoria

FECHA: 16/02/2026

No.	PARTIDA	CANTIDAD	UD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
1.00	PRELIMINAR					
1.01	Replanteo	15.00	M2		-	
2.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2.02	Bote De material	1.50	M3		-	
2.03	Relleno compactado	1.10	M3		-	
2.04	Excavación zapata de muro 6''	1.25	M3		-	
2.06	Relleno de reposición	1.10	M3		-	
3.00	HORMIGON ARMADO EN :					
3.01	Columnas de Amarre (0.20m x 0.15m)	0.21	M3		-	
3.02	Zapata de muros de 6'' (0.45mx0.40m) Ø 1/2, est. Ø 1/2@0.20, Hormigon 210 kg/m2	0.54	M3		-	
5.00	MUROS DE BLOQUES					
5.01	Bloque de 6'' SNP Ø 3/8" @ 0.45m	12.50	M2		-	
	SUB-TOTAL				-	
	PANETE					
	FRAGUACHE	15.60	M2		-	
	PANETE	15.60	M2		-	
	SUB-TOTAL				-	
	PUERTA					
	PUERTA .08 M. EVERDOOR	1.00	UD		-	
	PUERTA DE HIERRO	1.00	UD		-	
	SUB-TOTAL				-	
	MICELANIO					

	MESETA	4.80	M2		-	
	FREGADERO	1.00	UD		-	
	ESTUFA	1.00	UD		-	
	NEVERA	1.00	UD		-	
	GABINETE INFERIOR Y SUPERIOR	1.00	UD		-	
				SUB-TOTAL		-
	PINTURA					
	PINTURAS ACRILICA	3.00	GLS		-	
	PINTURA PRIMER	2.00	GLS		-	
				SUB-TOTAL		-
	ELECTRICIDAD					
	ELETRICIDAD	1.00	PA		-	
				SUB-TOTAL		-
	SANITARIO					
	INODOROS	2.00	UD		-	
	TUBOS EN GENERAL	1.00	PA		-	
	LAVAMANOS	2.00	UD		-	
				SUB-TOTAL		-
	PISOS					
	CERAMICA 50X50	9.83	M2		-	
	REVESTIMIENTO	6.63	M2		-	
				SUB-TOTAL		-
	SUB - TOTAL GASTOS DIRECTOS ----- >					\$0.00
	GASTOS INDIRECTOS					
	DIRECCION TECNICA	10%	CD		\$0.00	
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2%	CD		\$0.00	
	SUPERVISION	5%	CD		\$0.00	
	SEGUROS Y FINANZAS	1%	CD		\$0.00	
	PENSION Y JUBILACION	1%	CD		\$0.00	
	TRANSPORTE	2%	CD		\$0.00	
	ITBIS	18%	DT		\$0.00	
	CODIA	0.1%	CD		\$0.00	
	TOTAL GASTOS INDIRECTOS					\$0.00
	GASTO TOTAL					\$600,000.00
	TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO ----- >					



Distrito Municipal La Victoria

Calle General J. Molina Diaz, Barrio de los oficiales #5, La Victoria, Distrito Municipal, SDN, R.D.

PRESUPUESTO: Reparación Funeraria Hacienda Estrella, Anexo de Cocina y dos (2) Portajes de Hierro

LOTE-06

DIRECCION: Hacienda Estrella

PRESUPUESTO: No. 06

MUNICIPIO: Distrito Municipal La Victoria

FECHA: 16/02/2026

No.	PARTIDA	CANTIDAD	UD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
1.00	PRELIMINAR					
1.01	Replanteo	15.00	M2		-	
				SUB-TOTAL		-
2.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2.02	Bote De material	1.50	M3		-	
2.03	Relleno compactado	1.10	M3		-	
2.04	Excavación zapata de muro 6' "	1.25	M3		-	
2.06	Relleno de reposición	1.10	M3		-	
				SUB-TOTAL		-
3.00	HORMIGON ARMADO EN :					
3.01	Columnas de Amarre (0.20m x 0.15m)	0.48	M3		-	
3.02	Zapata de muros de 6" (0.45mx0.40m) 6Ø 1/2, est. Ø 1/2@0.20, Hormigon 210 kg/m2	0.76	M3		-	
	Viga de Amarre (0.15X0.15), 2 Ø 3/8" +2Ø 3/8, Est. Ø3/8" @ 0.20, Hormigon 210 kg/m3 (muro superior piso)	0.34	M3		-	
	Losa de piso e=.10	9.00	m2		-	
	losa de teccho e=0.12	12.00	m2		-	
				SUB-TOTAL		-
5.00	MUROS DE BLOQUES					
5.01	Bloque de 6" SNP Ø 3/8"@ 0.45m	12.54	M2		-	
				SUB-TOTAL		-
	PAÑETE					
	FRAGUACHE	28.11	M2		-	
	PAÑETE	28.10	M2		-	
				SUB-TOTAL		-
	PUERTA					

7.03	Alimentacion electrica (incluye: Caja Breaker 4-8 , Acometida electrica , circuito de alimentacion , etc)	1.00	P.A		\$0.00	
				Sub-Total		\$0.00
9.0	PISOS					
9.01	Piso rustico (Malla electrosoldada, e = 0.10m)	18.3	M2		\$0.00	
				Sub-Total		\$0.00
11.0	MISCELANEOS					
11.01	Paisajismo	1.00	P.A		\$0.00	
11.02	Asientos de hormigon c/plataforma de resina	6.00	UD		\$0.00	
11.03	Corte de letras para el parafor	1.00	PA		\$0.00	
				Sub-Total		\$0.00
11.0	ACTIVIDAD FINAL					
10.01	Limpieza Final y Bote	1.00	P.A.		\$0.00	
				Sub-Total		\$0.00
	TOTAL GASTOS DIRECTOS					\$0.00
	GASTOS INDIRECTOS					
	DIRECCION TECNICA	10%	CD		\$0.00	
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2.0%	CD		\$0.00	
	SUPERVISION	5%	CD		\$0.00	
	SEGUROS Y FINANZAS	2.5%	CD		\$0.00	
	PENSION Y JUBILACION	1%	CD		\$0.00	
	TRANSPORTE	1%	CD		\$0.00	
	ITBIS	18%	DT		\$0.00	
	CODIA	0.10%	CD		\$0.00	
	TOTAL GASTOS INDIRECTOS					\$0.00
	GASTO TOTAL					\$700,000.00



Distrito Municipal La Victoria

Calle General J. Molina Diaz, Barrio de los oficiales #5, La Victoria, Distrito Municipal, SDN, R.D.

PRESUPUESTO: Construcción de Oficinas Municipales Salón de Reuniones y Oficinas de Registro

LOTE-10

DIRECCION: C/Gral. Antonio J. Molina Diaz, Barrio de los Oficiales

PRESUPUESTO: No. 10

MUNICIPIO: Distrito Municipal La Victoria

FECHA: 16/02/2026

No.	PARTIDA	CANTIDAD	UD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
1.00	PRELIMINAR					
1.01	Replanteo	42.00	M2		-	
				SUB-TOTAL		-
2.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2.01	Bote De material	10.80	M3		-	
2.02	Relleno compactado	42.00	M3		-	
2.03	Excavación zapata de muro 6''	10.10	M3		-	
2.04	Relleno de reposición	8.90	M3		-	
				SUB-TOTAL		-
3.00	HORMIGON ARMADO EN :					
3.01	Columnas de Amarre (0.20m x 0.15m)	1.44	M3		-	
3.02	Zapata de muros de 6" (0.45mx0.40m) 6Ø 1/2, est. Ø 1/2@0.20, Hormigon 210 kg/m2	3.60	M3		-	
3.03	Viga de Amarre (0.15X0.15), 2 Ø 3/8" +2Ø 3/8, Est. Ø3/8" @ 0.20, Hormigon 210 kg/m3 (muro superior piso)	1.60	M3		-	
3.04	Losa de piso e=.10	42.00	m2		-	
3.05	losa de teccho e=0.12	42.00	m2		-	
				SUB-TOTAL		-
4.00	MUROS DE BLOQUES					
4.01	Bloque de 6" SNP Ø 3/8"@ 0.45m	12.54	M2		-	
				SUB-TOTAL		-
5.00	PAÑETE					
5.01	FRAGUACHE	42.00	M2		-	
5.02	PAÑETE	67.63	M2		-	

				SUB-TOTAL		-
6.00	PUERTA					
6.01	PUERTA .08 M. EVERDOOR	6.00	UD		-	
6.02	PUERTA DE HIERRO	4.00	UD		-	
6.03	PUERTA CORREDIZA DE CRISTAL	1.00	UD		-	
				SUB-TOTAL		-
7.00	VENTANA					
7.01	VENTANAS DE CRISTAL 1.2X1	3.00	UD		-	
7.02	VENTANA .5X.6	1.00	UD		-	
				SUB-TOTAL		-
8.00	MICELANIO					
8.01	MESETA	1.20	M2		-	
8.02	FREGADERO	1.00	UD		-	
8.03	ESTUFA	1.00	UD		-	
8.04	GABINETE INFERIOR Y SUPERIOR	1.00	UD		-	
				SUB-TOTAL		-
9.00	PINTURA					
9.01	PINTURAS ACRILICA	10.00	GLS		-	
9.02	PINTURA PRIMER	10.00	GLS		-	
9.03	pintura de oxido	2.00	gls		-	
9.04	pintura industrial	2.00	gls		-	
				SUB-TOTAL		-
10.00	ELECTRICIDAD					
10.01	ELETRICIDAD	1.00	PA		-	
				SUB-TOTAL		-
11.00	PISOS					
11.01	CERAMICA 50X50	45.00	M2		-	
11.02	REVESTIMIENTO	6.63	M2		-	
				SUB-TOTAL		-
SUB - TOTAL GASTOS DIRECTOS ----- >						\$0.00
	GASTOS INDIRECTOS					
	DIRECCION TECNICA	10%	CD		\$0.00	
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2%	CD		\$0.00	
	SUPERVISION	5%	CD		\$0.00	
	SEGUROS Y FINANZAS	1%	CD		\$0.00	
	PENSION Y JUBILACION	1%	CD		\$0.00	
	TRANSPORTE	2%	CD		\$0.00	

	ITBIS	18%	DT		\$0.00	
	CODIA	0.1%	CD		\$0.00	
TOTAL GASTOS INDIRECTOS						\$0.00
GASTO TOTAL						\$1,900,000.00
TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO ----- >						



PALACIO MUNICIPAL LA VICTORIA

Calle General J. Molina Díaz, Barrio de los oficiales #5, La Victoria, Distrito Municipal, SDN, R.D.

PRESUPUESTO "CONSTRUCCION DE PARQUE DE HACIENDA ESTRELLA 2DA PARTE"

LOTE 03-2026

DIRECCION: En LA SECCION DE HACIENDA ESTRELLA

PRESUPUESTO: No.03

MUNICIPIO: Distrito Municipal La Victoria

FECHA: 16/06/2026

No.	PARTIDA	CANTIDA D	UD	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL	TOTAL
3	MOVIMIENTO DE TIERRA					
3.01	RELLENO DE MATERIAL	400.00	M3N		\$0.00	
3.02	NIVELACION DEL TERRENO, CON MAQUINA	20.00	HR		\$0.00	
				Sub-Total		\$0.00
12	HORMIGON ARMADO (GLORIETA					
12	Columna CA (0.50X0.50) MTS CON 4Ø 1/2" 4Ø 3/8" Y ESTRIBOS Ø 3/8" @ 0.20mts 3MTS	6.1	M3		\$0.00	
12	Viga corrida de hormigon armado (0.20x0.30)mts, 6 Ø 3/8"est 3/8" @0.2	4.2	M3		\$0.00	
12	LOSA DE HORMIGON ARMADO Y SENDEROS (e=0.12MTS)	55	M3		\$0.00	
				Sub-Total		\$0.00
13	ADOQUINES DE HORMIGON					
13.1	ADORUINES 30X30 CM	39.1285	M2		\$0.00	
				Sub-Total		\$0.00
14	TERMINACION DE SUPERFICIE					
14	FRAGUACHE	39.1	M2		\$0.00	
14	PAÑETE	45.1	M2		\$0.00	
				Sub-Total		\$0.00
15	PAISAJISMO					
15.1	TIERRA NEGRA	150	M3		\$0.00	
15.2	ARBOLIZACION	1	PA		\$0.00	
	GRAMA	853	M2		\$0.00	
				Sub-Total		\$0.00
	TOTAL GASTOS DIRECTOS					\$0.00
	GASTOS INDIRECTOS					
	DIRECCION TECNICA	10%	CD		\$ -	